

红军长征文化墙制作安装采购需求

一、项目概况：

今年是红军长征胜利 90 周年，为打造红色 IP，弘扬长征精神，我处拟在黄龙九寨站设置红军长征文化墙，面向过往游客开展红色文化宣传。

(一)二、项目技术参数要求（实质性要求）：

(二)项目货物清单

序号	货物名称	单位	数量
1	金碑 PVC 雕刻（高密度防火阻燃雪弗板造型）	面	1
2	历程 PVC 雕刻(高密度防火阻燃雪弗板造型)	面	1

(二) 技术参数

序号	名称	技术参数	效果图
1	金碑 PVC 雕刻	1、装饰面规格：3660mm*3700mm 2、浮雕规格：2500mm*3500mm 3、底层材质：底层国标材质钢结构+防火阻燃雪弗板多层叠加结构+宣绒布浮雕打印 4、文字图案材质：雪佛板浮雕雕刻打印表面处理。 5、主丰碑高密度环保防火阻燃材料三维雕刻烤漆 6、主体面板选用户外耐候材质，具备抗紫外线、抗老化、防褪色、防潮防冻性能，适配露天环境，可适应高原温差、雨雪、强日照环境，户外质保不低于 5 年。 7、文字、图案、历史图文、雕刻版面采用高精度雕刻/UV 喷绘+基层表面抗碱封闭底漆处理。 8、成品制作效果：兼具美观和耐用性。部分文字和图案再单独做一层整体做出立体感、层次感，雪佛板浮雕更显质感与	

		美观，根据造型要求部分造型侧喷底色兼具美观和耐用性。	
2	历程 PVC 雕刻	1、装饰面规格：55700mm*3700mm 2、浮雕规格：5000mm*3700mm 3、底层材质：底层材质防火阻燃雪佛板结构+宣绒布浮雕打印 4、文字图案材质：雪佛板浮雕雕刻打印表面处理 5、主体面板选用户外耐候材质，具备抗紫外线、抗老化、防褪色、防潮防冻性能，适配露天环境，可适应高原温差、雨雪、强日照环境，户外质保不低于5年。 6、文字、图案、历史图文、雕刻版面采用高精度雕刻/UV喷绘+基层表面抗碱封闭底漆处理。 7、成品制作效果：兼具美观和耐用性。部分文字和图案再单独做一层整体做出立体感、层次感，雪佛板浮雕更显质感与美观，根据造型要求部分造型侧喷底色兼具美观和耐用性。	

三、商务要求（实质性要求）

（一）**交货时间：**自合同签订之日起15日内完成交货。

（二）**交货（制作）地点：**松潘县川主寺镇黄龙九寨高铁站。

（三）**制作安装要求：**

1. 最终制作方案、图片、文字内容需经采购人确认后制作。
2. 现场切割、焊接作业做好防火防护，施工垃圾每日清理，做到工完场清，不得遗留废料、油漆、胶渍污染环境。

（四）**付款方式：**

1. 项目货物安装调试完成并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，提交支付凭证资料给阿坝州财政国库支付执行机构办理财

政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之 100 款项。

2. 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

3. 费用包括货物制作、材料、制造、包装、运输、安装、调试、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

（六）质量要求：

1、供应商提供全新货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人知识产权。

2. 货物必须符合或优于国家（行业）环保标准，本合同约定技术指标与出厂标准。

3. 货物质量出现问题，乙方应负责三包（包换、包退、保修），费用由乙方负担。

（七）验收：

1. 严格按照询价通知书要求和成交供应商响应文件内容进行验收。

2. 严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

四、其他要求

本项目其他未尽事宜，由采购人和成交供应商在签订采购合同时约定。